

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

Hierbij treft u een overzicht aan met de standaard meer- en minderwerkopties gebaseerd op de standaard plattegronden. Omdat de beleving van het wonen door iedereen anders wordt ervaren, kan het voorkomen dat u meer wensen heeft dan op deze standaard lijst zijn omschreven. Deze wensen kunt u kenbaar maken in het gesprek met uw kopersbegeleider.

Keuze	Optienr.	Omschrijving	Aantal	Eenh.	Verkoopprijs incl. btw
-------	----------	--------------	--------	-------	---------------------------

Indelingsvarianten

Gewelwijzigingen

- | | | | |
|---|------------------------------------|----------|-------------------|
| ☐ | 1.A.0.50 Openslaande deuren | ST | € 1.325,00 |
| <p>Het aanbrengen van openslaande deuren in de achtergevel in plaats van schuifpui kozijn. De openslaande deuren worden ieders 930 mm breed. De deuren worden in het midden van de pui geplaatst en aan weerszijden voorzien van zijlicht. De openslaande deuren en zijlichten worden voorzien van HR++ dubbelzijdig veiligheidsglas.</p> | | | |

Ruwbouw

Keuken

- | | | | |
|---|---|-------------|---------------|
| ☐ | 2.D.0.10 Standaard aansluitpunten keuken | 1 ST | € 0,00 |
| <p>Alle aansluitpunten in de keuken worden op de standaardpositie aangebracht zoals aangegeven op de nultekening van de keuken.</p> <p>De koud- en warmwateraansluiting worden voorzien van een stopkraan en er wordt een afgedopte afvoerbuis vanuit de vloer aangebracht. De elektrische aansluitingen worden afgemonteerd. De punten van de mechanische ventilatie zijn indicatief aangegeven op de tekening; de exacte positie en het aantal worden in een later stadium door de installateur bepaald. Het is niet mogelijk de afzuigkap op de mechanische ventilatie aan te sluiten. Uw leverancier dient rekening te houden met een recirculatieafzuigkap als afzuigkap. Onder het keukenblok wordt geen vloerverwarming aangebracht.</p> <p>Let op!</p> <p>- Het plaatsen van de keuken door de keukenleverancier zal, in eigen beheer, na oplevering plaatsvinden. Indien u uw keuken niet bij de projectleverancier afneemt, plant HTO een inmeetmoment voor de keuken. U kunt dan zelf uw leverancier uitnodigen voor het door HTO geplande inmeetmoment.</p> | | | |
| ☐ | 2.D.0.14 Aansluitpunten keuken aanpassen | 1 ST | n.t.b. |
| <p>Het aanbrengen van de aansluitpunten in de keuken, zoals aangegeven op de keukentekening*.</p> | | | |

Wij verwijzen u hiervoor graag naar de bijlage 'Instructie - Aanpassen leidingwerk keuken'.

Eventuele verplaatsingskosten of extra aansluitpunten kunt u ook vinden in de eerdergenoemde bijlage.

KEUZE:
 Showroom:
 Datum keukentekening:
 Referentienummer:

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

Let op!

- Het plaatsen van de keuken door de keukenleverancier zal, in eigen beheer, na oplevering plaatsvinden.

Indien u uw keuken niet bij de projectleverancier afneemt, plant HTO een inmeetmoment voor de keuken. U kunt dan zelf uw leverancier uitnodigen voor het door HTO geplande inmeetmoment.

*Bij aanschaf keuken anders dan projectleverancier dient de keukentekening te voldoen aan de 'Instructie - Aanpassen leidingwerk keuken'. Vraag de instructie aan bij uw kopersbegeleider.

Sanitair toilet en badkamer

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|
| ☐ | 2.E.0.04 Douchehoek vergroten | 1 ST | € 135,00 |
| | Het vergroten van de douchehoek. Afmetingen conform individuele sanitairtekening. | | |
| | - De vloerverwarming wordt aangepast. | | |
| | - Het tegelwerk wordt onder afschot aangebracht. | | |

Elektra

- | | | | |
|--------------------------|---|-----------------|-----------------|
| ☐ | 2.H.0.10 Verplaatsen elektrapunt | ST | € 163,00 |
| | Het verplaatsen van een elektrapunt (bijvoorbeeld een wandcontactdoos, loze leiding, schakelaar of wandlichtpunt) in dezelfde ruimte. | | |
| | 1x: ... | | |
| | Ruimte: ... | | |
| | Hoogte: ... mm+ | | |
| | Positie(s) conform individuele optietekening. | | |
| ☐ | 2.H.0.12 Verplaatsen plafondlichtpunt | ST | € 120,00 |
| | Het verplaatsen van een plafondlichtpunt in dezelfde ruimte. Dit betreft een centraaldoos. | | |
| | Ruimte: ... | | |
| | Lichtpuntletter: ... | | |
| | Positie(s) conform individuele optietekening. | | |
| | Let op! | | |
| | - Positie(s) onder voorbehoud van de vloerplaatindeling. Het kan dus zijn dat de gewenste positie niet mogelijk is. | | |

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

- ☐ **2.H.0.14 Enkele wandcontactdoos** ST **€ 215,00**
 Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een bestaande groep.
 Ruimte: ...
 Hoogte: ... mm+
 Positie(s) conform individuele optietekening.
- ☐ **2.H.0.14A Enkele wandcontactdoos naast een bestaande schakelaar** 1 ST **€ 115,00**
 Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op bestaande groep naast een willekeurige schakelaar uitvoerbaar in een aparte inbouwdoos. De enkele wandcontactdoos wordt op circa 1050mm boven de vloer aangebracht, afwijkende hoogtes wordt op tekening aangegeven.
 - ...
- ☐ **2.H.0.16 Enkele wandcontactdoos op aparte groep** ST **€ 490,00**
 Het aanbrengen van een enkele wandcontactdoos op een aparte groep.
 Ruimte: ...
 Hoogte: ... mm+
 Positie(s) conform individuele optietekening.
 Let op!
 - Indien meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, bestaat de mogelijkheid dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar. Deze kosten zijn niet meegenomen in deze optie. Wanneer hiervan sprake is dan brengt uw kopersbegeleider u op de hoogte. Dit kan ook ná sluitingsdatum zijn.
- ☐ **2.H.0.17 Spatwaterdichte wandcontactdoos op aparte groep** ST **€ 605,00**
 Het aanbrengen van een spatwaterdichte wandcontactdoos op een aparte groep.
 Ruimte: ...
 Hoogte: ... mm+
 Positie(s) conform individuele optietekening.
 Let op!
 - Indien meerdere extra groepen worden aangebracht in de meterkast, bestaat de mogelijkheid dat de meterkast moet worden uitgebreid met een extra aardlekschakelaar. Deze kosten zijn niet meegenomen in deze optie. Wanneer hiervan sprake is dan brengt uw kopersbegeleider u op de hoogte. Dit kan ook ná sluitingsdatum zijn.
- ☐ **2.H.0.18 Dubbele wandcontactdoos** ST **€ 275,00**
 Het aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos op een bestaande groep.
 Ruimte: ...
 Hoogte: ... mm+
 Positie(s) conform individuele optietekening.

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

- | | | | |
|--|---|----------|-----------------|
| ☐ | 2.H.0.20 Enkele wandcontactdoos wijzigen in dubbele wandcontactdoos | ST | € 95,00 |
| <p>Het vervangen van een enkele wandcontactdoos door een dubbele wandcontactdoos. Deze optie is niet mogelijk voor een enkele wandcontactdoos op een aparte groep.</p> <p>Ruimte: ...
 Hoogte: ... mm+</p> <p>Positie(s) conform individuele optietekening.</p> | | | |
| ☐ | 2.H.0.24 Dubbele wandcontactdoos wijzigen in viervoudige wandcontactdoos | ST | € 115,00 |
| <p>Het vervangen van een dubbele wandcontactdoos door een viervoudige wandcontactdoos.</p> <p>Ruimte: ...
 Hoogte: ... mm+</p> <p>Positie(s) conform individuele optietekening.</p> | | | |
| ☐ | 2.H.0.26 Loze leiding (Ø 19mm) | ST | € 190,00 |
| <p>Het aanbrengen van een loze leiding (Ø 19mm) vanuit de meterkast. De loze leiding eindigt in een inbouwdoos in de wand en wordt afgewerkt met een blindplaat. De loze leiding wordt voorzien van een controledraad.</p> <p>Ruimte: ...
 Hoogte: ... mm+</p> <p>Positie(s) conform individuele optietekening.</p> | | | |
| ☐ | 2.H.0.27 Aansluitpunt laadunit 11 kW | ST | € 785,00 |
| <p>Het aanbrengen van een aansluitpunt ten behoeve van een laadunit 11 kW. De kabel wordt tegen de zijgevel naast voordeur geplaatst. De bedrading wordt afgelast en in de meterkast aangesloten op extra groepen.</p> | | | |
| ☐ | 2.H.0.28 Plafondlichtpunt op bestaande schakelaar | ST | € 180,00 |
| <p>Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de betonvloer op een bestaande schakelaar. Het betreft een centraaldoos. Het plaatsen van een inbouwspot is niet mogelijk.</p> <p>Ruimte: ...
 Lichtpuntletter: ...</p> <p>Positie(s) conform individuele optietekening.</p> <p>Let op!
 - Positie(s) onder voorbehoud van de vloerplaatindeling. Het kan dus zijn dat de gewenste positie niet mogelijk is.</p> | | | |
| ☐ | 2.H.0.30 Plafondlichtpunt op aparte schakelaar | ST | € 358,00 |
| <p>Het aanbrengen van een plafondlichtpunt in de betonvloer op een aparte schakelaar. Het betreft een centraaldoos. Het plaatsen van een inbouwspot is niet mogelijk.</p> | | | |

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
Woningmodel: BNR 1 t/m 26
Datum: 30 april 2026

Ruimte: ...
Lichtpuntletter en schakelaar: ...
Hoogte schakelaar: 1050mm+

Positie(s) conform individuele optietekening.

Let op!

- Positie(s) onder voorbehoud van de vloerplaatindeling. Het kan dus zijn dat de gewenste positie niet mogelijk is.

☐ **2.H.0.32 Wandlichtpunt op bestaande schakelaar** **ST** **€ 190,00**

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een bestaande schakelaar.

Ruimte: ...
Lichtpuntletter: ...
Hoogte wandlichtpunt: 2100mm+

Positie(s) conform individuele optietekening.

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

2.H.0.34 Wandlichtpunt op aparte schakelaar **ST** **€ 358,00**

Het aanbrengen van een wandlichtpunt op een aparte schakelaar.

Ruimte: ...
 Lichtpuntletter en schakelaar: ...
 Hoogte wandlichtpunt: 2100mm+
 Hoogte schakelaar: 1050mm+

Positie(s) conform individuele optietekening.

☐ **2.H.0.35 Serieschakelaar opsplitsen in twee aparte schakelaars** **ST** **€ 95,00**

Het wijzigen van een serieschakelaar (dubbele schakelaar) in twee schakelaars in aparte inbouwdozen. Hierdoor is het mogelijk een dimmer of een bewegingssensor te plaatsen in plaats van de standaard schakelaar.

Ruimte: ...
 Letter schakelaars: ...
 Hoogte schakelaars: 1050mm+

Positie(s) conform individuele optietekening.

☐ **2.H.0.36 Wisselschakelaar** **ST** **€ 195,00**

Het aanbrengen van een extra schakelaar binnen dezelfde ruimte, zodat het bestaande lichtpunt via twee schakelaars te bedienen is. De bestaande enkelpolige schakelaar wordt aangepast naar een wisselschakelaar.

Ruimte: ...
 Letter schakelaar: ...
 Hoogte schakelaar: 1050mm+

Positie(s) conform individuele optietekening.

☐ **2.H.0.37 Kruisschakelaar** **ST** **€ 195,00**

Het aanbrengen van een extra schakelaar binnen dezelfde ruimte, zodat het bestaande lichtpunt via drie schakelaars te bedienen is in plaats van twee schakelaars.

Ruimte: ...

Letter schakelaar: ...
 Hoogte schakelaar: 1050mm+
 Positie(s) conform individuele optietekening.

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

- | | | | |
|--------------------------|--|----------|-----------------|
| ☐ | 2.H.0.38 LED dimmer | ST | € 285,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een LED dimmer in plaats van een enkele schakelaar.
 Dimbereik van 2W tot 100W.
 De draaidimmer is alleen geschikt voor LED verlichting en niet voor halogeenverlichting.</p> <p>Ruimte: ...
 Letter dimmer: ...</p> <p>Positie(s) conform individuele optietekening.</p> <p>Let op!
 - Het is niet mogelijk een LED dimmer te installeren in plaats van een wisselschakelaar.</p> | | |
| | | | |
| ☐ | 2.H.0.40 Bewegingssensor | ST | € 315,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een bewegingssensor in plaats van een enkele schakelaar.</p> <p>Ruimte: ...
 Letter bewegingssensor: ...</p> <p>Positie(s) conform individuele optietekening.</p> | | |
| | | | |
| ☐ | 2.H.0.44 Leiding voor audio door dekvloer | ST | € 190,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een loze leiding in de dekvloer van één punt in de ruimte naar een ander punt in dezelfde ruimte.
 De aansluitingen van deze loze leiding eindigen ter hoogte van de dekvloer voor de wand.</p> <p>Ruimte: ...</p> <p>Positie(s) conform individuele optietekening.</p> | | |
| | | | |
| ☐ | 2.H.0.46 Voorziening t.b.v. zonwering | ST | € 260,00 |
| | <p>Het aanbrengen van een STAK female stekker vast aangesloten vanaf een centraaldoos en eindigend in de bovenhoek van een kozijn onder de metselwerkondersteuning. In eigen beheer kan na oplevering zonwering worden aangebracht die op afstand te bedienen is.</p> <p>Ruimte: ...</p> <p>Positie(s) conform individuele optietekening.</p> | | |
| | | | |
| ☐ | 2.H.0.56 Rookmelder | ST | € 225,00 |
| | <p>Het toevoegen van een rookmelder. De rookmelder wordt aangesloten op de reeds aanwezige rookmelders in de woning.</p> <p>Ruimte: ...</p> <p>Positie(s) conform individuele optietekening.</p> | | |

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

- ☐ **2.H.0.62 Aardlekschakelaar** ST € 425,00
 Het aanbrengen van een extra aardlekschakelaar. Wanneer door de gekozen meerwerkopties extra elektragroepen zijn afgenomen, kan een extra aardlekschakelaar nodig zijn. De installateur zal dit beoordelen. Indien nodig zullen wij de kosten doorberekenen nadat de installateur dit aan ons heeft doorgegeven. Dit kan ook ná sluitingsdatum zijn.
- ☐ **2.H.0.86 Bedraden loze leiding CAT6** ST € 255,00
 Het bedraden en afmonteren van een loze leiding ten behoeve van een data-aansluiting.
 De bedrading wordt niet aangesloten in de meterkast. De CAT6-bekabeling wordt in de meterkast niet voorzien van een aansluitstekker. De bekabeling wordt voorzien van voldoende overlengte in de meterkast.
- Ruimte: ...
- Positie(s) conform individuele optietekening.

Verwarming

- ☐ **2.J.0.20 Verruimen warmtepompboiler naar 300L** 1 ST € 3.275,00
 De standaard boiler van 180L of 192L wordt verruimd naar een capaciteit van 300L.
- Merk/type van de boiler naar inzicht installateur. Positie conform de verkooptekening.
- ☐ **2.J.0.22 Extra thermostaat tbv ruimtes 2^e verdieping** 1 ST € 620,00
 Het leveren en installeren van extra thermostaat tbv ruimte op de 2^e verdieping.
- ☐ **2.J.0.40 Aanpassen vloerverwarming i.v.m. wijzigen contour** 1 ST € 165,00
 Het aanpassen van vloerverwarming in verband met wijzigen contour van bijvoorbeeld keuken ten opzichte van standaard, zoals nultekening van de keuken.

Water

- ☐ **2.K.0.01 Vorstvrije buitenkraan** 1 ST € 578,00
 Het plaatsen van een vorstvrije buitenkraan geplaatst tegen de gevel van de bijkeuken. Het leidingwerk wordt in de bijkeuken als opbouw (blijft in het zicht) geplaatst.
- ☐ **2.K.0.10 Extra wateraansluiting afgesplitst vanaf standaard koudleiding** 1 ST € 235,00
 Het plaatsen van een extra wateraansluiting afgesplitst vanaf standaard koudwaterleiding. Wateraansluiting wordt voorzien van muurplaat en afgemonteerd met wasmachine- of stopkraan.

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

- | | | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|
| ☐ | 2.K.0.20 Extra wateraansluiting elders geplaatst | 1 ST | € 355,00 |
| | Het plaatsen van een extra wateraansluiting wordt elders geplaatst en niet afgesplitst vanaf standaard koudwaterleiding. Wateraansluiting wordt voorzien van muurplaat en afgemonteerd met wasmachine- of stopkraan. | | |

Ventilatie

- | | | | |
|--------------------------|---|-------------|-----------------|
| ☐ | 2.L.0.02 Extra draadloze bediening mv-box | 1 ST | € 283,00 |
| | Het leveren van extra draadloze bediening voor mv-box en bediening koppelen de box. | | |

Afbouw

Sanitair toilet en badkamer

- | | | | |
|--------------------------|--|-----------------|------------------|
| ☐ | 3.E.0.02 Casco toiletruimte | ST | € -980,00 |
| | Het casco opleveren van de toiletruimte. | | |
| | <p>Het binnendeurkozijn inclusief binnendeur wordt geplaatst. De wand- en vloertegels en de dorpel onder de toiletdeur worden niet geleverd en aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt en niet van spuitwerk voorzien. De leidingen in de wanden blijven in het zicht. Het plafond wordt met spuitwerk afgewerkt en de dekvloer wordt aangebracht.</p> <p>Het standaard sanitair inclusief het inbouwreservoir wordt niet geleverd en aangebracht. Het ventiel van de mechanische ventilatie wordt wél aangebracht. De riolerings- en waterinstallatie worden aangebracht op de standaardplaats, waarbij de leidingen worden afgedopt. De waterleidingen worden voorzien van een stopkraantje. De elektrapunten worden op de standaardplaatsen aangebracht.</p> <p>Let op!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het casco toilet voldoet hiermee niet meer aan het Besluit bouwwerken leefomgeving en daardoor is er een gelimiteerde garantieregeling van Bouwgarant van toepassing. Garantie op de installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen. Wanneer u kiest voor een casco badkamer en/of toiletruimte, dan verwijzen wij u naar de bij de 'Wegwijzer bij aankoop' gevoegde documenten 'Casco badkamer en toiletruimte kopersinformatie 1' en 'Casco badkamer en toiletruimte kopersinformatie 2'. - Doordat de waterleidingen zijn gevuld met water bestaat er een kans op legionella, bij ingebruikname van de installatie dient hier rekening mee gehouden te worden. - Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaardposities gehonoreerd worden. | | |

- | | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|
| ☐ | 3.E.0.04 Casco badkamer | 1 ST | € -2.900,00 |
| | Het casco opleveren van de badkamer. | | |

Het binnendeurkozijn inclusief binnendeur wordt geplaatst. De wand- en vloertegels en de dorpel onder de badkamerdeur worden niet geleverd en aangebracht. De wanden worden niet nader afgewerkt en niet van spuitwerk voorzien. De leidingen in de wanden blijven in het zicht. Het plafond wordt met

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

sputwerk afgewerkt. De vloer wordt niet voorzien van een dekvloer en de ruwe betonvloer wordt niet nader afgewerkt.

Het standaard sanitair wordt niet geleverd en aangebracht. Het ventiel van de mechanische ventilatie wordt wél aangebracht. De riolerings- en waterinstallatie worden aangebracht op de standaardplaats, waarbij de leidingen worden afgedopt. De waterleidingen worden voorzien van een stopkraantje. Het standaard verwarmingselement wordt niet aangebracht. De vloerverwarming wordt wel aangebracht en de vloerverwarmingsleidingen blijven in het zicht. De elektrapunten worden op de standaardplaatsen aangebracht.

Let op!

- De casco badkamer voldoet hiermee niet meer aan het Besluit bouwwerken leefomgeving en daardoor is er een gelimiteerde garantieregeling van Bouwgarant van toepassing. Garantie op de installatie en waterdichtheid van de casco ruimte zal hierbij komen te vervallen. Wanneer u kiest voor een casco badkamer en/of toiletruimte, dan verwijzen wij u naar de bij de 'Wegwijzer bij aankoop' gevoegde documenten 'Casco badkamer en toiletruimte kopersinformatie 1' en 'Casco badkamer en toiletruimte kopersinformatie 2'.
- Doordat de waterleidingen zijn gevuld met water bestaat er een kans op legionella. Bij ingebruikname van de installatie dient hier rekening mee gehouden te worden.
- Er kunnen geen alternatieve uitvoeringen anders dan de standaardposities gehonoreerd worden.

☐	3.E.0.08 Sanitair individueel	1 ST	n.t.b.
	Deze optie zal toegevoegd worden aan uw opdrachtbevestiging wanneer u kiest uit één van de sanitair dat bij BMN Home in Assen wordt uitgezocht. Er zal in deze optie dan een complete opsomming gemaakt worden van al het sanitair in uw toiletruimte en badkamer. Het uitgezocht sanitair wordt verrekend met sanitairpakket dat in verkoopbrochure vermeld staat.		
☐	3.E.0.40 Verhogen toilet	 ST	€ 95,00
	Het toilet monteren op een afwijkende hoogte dan in de technische omschrijving is omschreven. De gewenste hoogte conform individuele sanitairtekening.		
☐	3.E.0.60 Afgedopte badaansluiting	1 ST	€ 465,00
	Het realiseren van een afgedopte badaansluiting in de badkamer. De warm- en koudwaterleiding worden op een muurplaat gemonteerd die voorzien wordt van hoekstopkranen. De aansluiting wordt vóór of vlak met het tegelwerk aangebracht (dus niet achter de tegel verwerkt). In de vloer wordt een afvoer aangebracht, positie conform sanitairtekening. De afvoer wordt boven het vloertegelwerk afgedopt (dus niet onder de vloertegel). let op! - In deze optie zijn eventuele verplaatsingskosten van sanitaironderdelen en/of installatiepunten voor het kunnen plaatsen van een bad niet opgenomen. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen badkamerindeling en worden door HTO geoffreerd. - Deze optie is niet in elke badkamer mogelijk, de kopersbegeleider kan u hierover informeren. - De vloerverwarming wordt standaard niet aangepast ten aanzien van een toekomstig bad. Mocht u dit wensen kunt dit kenbaar maken bij de kopersbegeleider. Het kan voorkomen dat hierdoor de elektrische radiator		

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

aangepast dient te worden, de kopersbegeleider kan u hierover informeren.

- Doordat de waterleidingen zijn gevuld met water bestaat er een kans op legionella, bij ingebruikname van de installatie dient hier rekening mee gehouden te worden.

☐ **3.E.0.62 Badopstelling 180x80 cm | Betegeld** **1 ST** **€ 2.495,00**

Het realiseren van een badopstelling behorend bij sanitairpakket zoals omschreven
 In verkoopbrochure in de badkamer, inclusief tegelwerk.

Badopstelling:

- Ligbad, Villeroy & Boch, O.novo rechthoekig, afm. 1800x800 mm, kleur Wit Alpin, (UBA180CAS2V-01)
- Badpoten, Villeroy & Boch, Badpotenondersteuning, (U99740000)
- Overloopcombinatie, Villeroy & Boch, Multiplex afvoer-/overloopcombinatie, kleur Chrome, (U90950461)
- Badthermostaatkraan, Hansgrohe, Ecostat 1001 CL, kleur chroom, (13201000)
- Handdouche, Hansgrohe, Croma Select S badset, kleur chroom, (26421400)

let op!

- In deze optie zijn eventuele verplaatsingskosten van sanitaironderdelen en/of installatiepunten voor het kunnen plaatsen van een bad niet opgenomen. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen badkamerindeling en worden door HTO geoffreerd.
- Onder het bad wordt geen vloerverwarming aangelegd, hierdoor is het mogelijk dat de standaard elektrische radiator aangepast dient te wordt.

☐ **3.E.0.70 Draingoot** **1 ST** **€ 865,00**

Het aanbrengen van een draingoot ter plaatse van de douchehoek in plaats van de standaard doucheput.

Doucheafvoer, Easydrain, Multi Fixt-1 Rooster + Multi Inbouwdeel, kleur chroom, (EDF800 + EDMI800)

Doucheafvoer, Easydrain, Multi Fixt-1 Rooster + Multi Inbouwdeel, kleur matzwart, (EDF800B + EDMI800)

Positie conform individuele sanitairtekening.

Let op!

- Deze optie dient gekozen te worden bij een tegelformaat vanaf 30x30cm in de douchehoek.
- Afhankelijk van de doucheindeling zal de optie tegelhoekprofiel douchehoek afgenomen dienen te worden.

☐ **3.E.0.72A Glazen douchewand los | Breedte 91-93cm** **1 ST** **€ 970,00**

Het aanbrengen van een glazen douchewand in de badkamer.

Gewenste uitvoering:

- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 91-93cm | Hoogte 198cm | Kleur Matchroom | Glassoort transparant, (Y2FG91-1B)

Gewenste uitvoering inclusief wijziging glas of kleur:

- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 91-93cm | Hoogte 198cm | Kleur Matchroom | Glassoort Satin, (Y2FG91-4B)
- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 91-93cm | Hoogte 198cm | Kleur Wit mat | Glassoort Satin, (Y2FG91-4U)
- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 91-93cm | Hoogte 198cm | Kleur Wit mat | Glassoort transparant, (Y2FG91-1U)
- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 91-93cm | Hoogte 198cm | Kleur Zwart mat | Glassoort Satin, (Y2FG91-4H)

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 91-93cm | Hoogte 198cm | Kleur Zwart mat | Glassoort transparant, (Y2FG91-1H)

Vermelde prijs is op basis van kleur Matchroom en glassoort transparant.
 Toeslag wijzigen glassoort: € 125,-
 Toeslag wijzigen kleur: € 125,-

Positie conform individuele sanitairtekening.

☐ **3.E.0.72B Glazen douchewand los | Breedte 101-103cm** **1 ST** **€ 1.080,00**

Het aanbrengen van een glazen douchewand in de badkamer.

Gewenste uitvoering:

- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 101-103cm | Hoogte 198cm | Kleur Matchroom | Glassoort transparant, (Y2FG101-1B)

Gewenste uitvoering inclusief wijziging glas of kleur:

- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 101-103cm | Hoogte 198cm | Kleur Matchroom | Glassoort Satin, (Y2FG101-4B)
 - Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 101-103cm | Hoogte 198cm | Kleur Wit mat | Glassoort Satin, (Y2FG101-4U)
 - Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 101-103cm | Hoogte 198cm | Kleur Wit mat | Glassoort transparant, (Y2FG101-1U)
 - Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 101-103cm | Hoogte 198cm | Kleur Zwart mat | Glassoort Satin, (Y2FG101-4H)
 - Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 101-103cm | Hoogte 198cm | Kleur Zwart mat | Glassoort transparant, (Y2FG101-1H)

Vermelde prijs is op basis van kleur Matchroom en glassoort transparant.
 Toeslag wijzigen glassoort: € 125,-
 Toeslag wijzigen kleur: € 125,-

Positie conform individuele sanitairtekening.

☐ **3.E.0.72C Glazen douchewand los | Breedte 119-121cm** **1 ST** **€ 1.120,00**

Het aanbrengen van een glazen douchewand in de badkamer.

Gewenste uitvoering:

- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 119-121cm | Hoogte 198cm | Kleur Matchroom | Glassoort transparant, (Y2FG119-1B)

Gewenste uitvoering inclusief wijziging glas of kleur:

- Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 119-121cm | Hoogte 198cm | Kleur Matchroom | Glassoort Satin, (Y2FG119-4B)
 - Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 119-121cm | Hoogte 198cm | Kleur Wit mat | Glassoort Satin, (Y2FG119-4U)
 - Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 119-121cm | Hoogte 198cm | Kleur Wit mat | Glassoort transparant, (Y2FG119-1U)
 - Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 119-121cm | Hoogte 198cm | Kleur Zwart mat | Glassoort Satin, (Y2FG119-4H)
 - Glazen douchewand, Novellini, Young F | Breedte 119-121cm | Hoogte 198cm | Kleur Zwart mat | Glassoort transparant, (Y2FG119-1H)

Vermelde prijs is op basis van kleur Matchroom en glassoort transparant.
 Toeslag wijzigen glassoort: € 125,-
 Toeslag wijzigen kleur: € 125,-

Positie conform individuele sanitairtekening.

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

☐ **3.E.0.74 Glazen douchedeurl 1 ST € 1.075,00**

Het aanbrengen van een glazen douchedeurl in de badkamer.
 Deze douchedeurl kan alleen gekozen worden in combinatie met de glazen douchewand.

Gewenste uitvoering:

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young G | Breedte 91-93cm | Hoogte 200cm | Kleur Matchroom | Glassoort Transparant, (Y2G91-1B)

Gewenste uitvoering inclusief wijziging glas of kleur:

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young G | Breedte 91-93cm | Hoogte 200cm | Kleur Zwart mat | Glassoort Transparant, (Y2G91-1H)

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young G | Breedte 91-93cm | Hoogte 200cm | Kleur Wit mat | Glassoort Transparant, (Y2G91-1U)

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young G | Breedte 91-93cm | Hoogte 200cm | Kleur Matchroom | Glassoort Satin, (Y2G91-4B)

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young G | Breedte 91-93cm | Hoogte 200cm | Kleur Zwart mat | Glassoort Satin, (Y2G91-4H)

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young G | Breedte 91-93cm | Hoogte 200cm | Kleur Wit mat | Glassoort Satin, (Y2G91-4U)

Vermelde prijs is op basis van kleur Matchroom en glassoort transparant.

Toeslag wijzigen glassoort: € 125,-

Toeslag wijzigen kleur: € 125,-

Positie conform individuele sanitairtekening.

☐ **3.E.0.75 Glazen douchedeurl in nis 1 ST € 1.200,00**

Het aanbrengen van een glazen douchedeurl in de badkamer.

Gewenste uitvoering:

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1B | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Kleur Matchroom | Glassoort Transparant, (Y21B87-1B)

Gewenste uitvoering inclusief wijziging glas of kleur:

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1B | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Kleur Matchroom | Glassoort Satin, (Y21B87-4B)

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1B | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Kleur Wit mat | Glassoort Satin, (Y21B87-4U)

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1B | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Kleur Wit mat | Glassoort Transparant, (Y21B87-1U)

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1B | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Kleur Zwart mat | Glassoort Satin, (Y21B87-4H)

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1B | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Kleur Zwart mat | Glassoort Transparant, (Y21B87-1H)

Vermelde prijs is op basis van kleur Matchroom en glassoort transparant.

Toeslag wijzigen glassoort: € 125,-

Toeslag wijzigen kleur: € 125,-

Positie conform individuele sanitairtekening.

☐ **3.E.0.76 Glazen vouwdeurl in nis | Young 1BS 1 ST € 1.490,00**

Het aanbrengen van een glazen douchedeurl in de badkamer.

Gewenste uitvoering:

Scharnier links

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier links | Kleur Matchroom | Glassoort Transparant, (Y21BS87-S-1B)

Gewenste uitvoering inclusief wijziging glas of kleur:

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier links | Kleur Matchroom | Glassoort Satin, (Y21BS87-S-4B)
 - Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier links | Kleur Wit mat | Glassoort Satin, (Y21BS87-S-4U)
 - Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier links | Kleur Wit mat | Glassoort Transparant, (Y21BS87-S-1U)
 - Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier links | Kleur Zwart mat | Glassoort Satin, (Y21BS87-S-4H)
 - Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier links | Kleur Zwart mat | Glassoort Transparant, (Y21BS87-S-1H)

Scharnier rechts

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier rechts | Kleur Matchroom | Glassoort Transparant, (Y21BS87-D-1B)

Gewenste uitvoering inclusief wijziging glas of kleur:

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier rechts | Kleur Matchroom | Glassoort Satin, (Y21BS87-D-4B)
 - Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier rechts | Kleur Wit mat | Glassoort Satin, (Y21BS87-D-4U)

Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier rechts | Kleur Wit mat | Glassoort Transparant, (Y21BS87-D-1U)

- Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier rechts | Kleur Zwart mat | Glassoort Satin, (Y21BS87-D-4H)
 - Glazen douchedeurl, Novellini, Young 1Bs | Breedte 87-91cm | Hoogte 200cm | Scharnier rechts | Kleur Zwart mat | Glassoort Transparant, (Y21BS87-D-1H)

Vermelde prijs is op basis van kleur Matchroom en glassoort transparant.

Toeslag wijzigen glassoort: € 125,-

Toeslag wijzigen kleur: € 125,-

Positie conform individuele sanitairtekening.

☐ **3.E.0.78A Looox inbouwnis met flens 30x30 cm** **1 ST** **€ 740,00**

Het aanbrengen van een Looox inbouwnis met flens in de bouwkundige douchewand.

De inbouwnis is 30 cm hoog, 30 cm breed en 7 cm diep.

Gewenste kleur:

- Looox Storage collection BoX 30cm x 30cm 7cm geborsteld rvs, Looox, (BOX30)
 - Looox Storage collection BoX 30cm x 30cm 7cm mat zwart, Looox, (BOX30FLMZ)
 - Looox Storage collection BoX 30cm x 30cm 7cm wit, Looox, (BOX30FLW)

Positie conform individuele sanitairtekening.

Let op!

- Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie: "Bouwkundige douchewand".

- De hoogte ingetekend op de individuele sanitairtekening is een circa maat. Exacte positie ter beoordeling tegelzetter.

☐ **3.E.0.78B Looox inbouwnis met flens 60x30 cm** **1 ST** **€ 790,00**

Het aanbrengen van een Looox inbouwnis met flens in de bouwkundige douchewand.

De inbouwnis is 30 cm hoog, 60 cm breed en 7 cm diep.

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

Gewenste kleur:

- inbouwnis 30x60, Looox Storage collection BoX 30cm x 60cm 7cm geborsteld rvs, Looox, (BOX60)
- inbouwnis 30x60, Looox Storage collection BoX 30cm x 60cm 7cm mat zwart, Looox, (BOX60FLMZ)
- inbouwnis 30x60, Looox Storage collection BoX 30cm x 60cm 7cm wit, Looox, (BOX60FLW)

Positie conform de individuele sanitairtekening.

Let op!

- Deze optie is alleen mogelijk in combinatie met optie: "Bouwkundige douchewand".
- De hoogte ingetekend op de individuele sanitairtekening is een circa maat. Exacte positie ter beoordeling tegelzetter.

☐ **3.E.0.80C Elektrische designradiator badkamer optie 1** **1 ST** **€ 650,00**

Het laten vervallen van de standaard elektrischeradiator in de badkamer en het toepassen van onderstaande elektrische radiator.

- Elektrische radiator, Zehnder, Zeta wit 160x60, (750 Watt), (ZETE-160-060/MQ)

Positie conform individuele sanitairtekening.

☐ **3.E.0.80D Elektrische designradiator badkamer optie 2** **1 ST** **€ 750,00**

Het laten vervallen van de standaard elektrische radiator in de badkamer en het toepassen van onderstaande elektrische radiator.

- Elektrische radiator, Zehnder, Zeta zwart 160x60, (750 Watt), (ZETBE-160-060/MQ)

Positie conform individuele sanitairtekening.

Tegelwerk toilet en badkamer

☐ **3.F.0.02 Tegelwerk individueel** **1 ST** **n.t.b.**

Deze optie zal toegevoegd worden aan uw opdrachtbevestiging wanneer u kiest uit het tegelwerk zoals omschreven staat in de verkoopbrochure of wanneer u kiest uit tegelwerk in badkamer en toilet dat bij BMN Home in Assen wordt uitgezocht.

☐ **3.F.0.22 Wandtegels in toiletruimte doorzetten tot plafond** **ST** **€ 875,00**

De wandtegels in de toiletruimte worden tot aan het plafond aangebracht in plaats van de standaard hoogte zoals omschreven in de technische omschrijving.

Bijgaande kosten zijn op basis van de wandtegels uit verkoopbrochure. Ander

uitgezocht tegelwerk zal verrekend worden.

☐ **3.F.0.42 Bouwkundige douchewand** **1 ST** **€ 1.390,00**

Het realiseren van een binnenwand ter plaatse van de douchehoek. De wand is 100mm dik en 900mm breed en 2100mm hoog. De bouwkundige wand is voorzien van tegelwerk en wordt alzijdig voorzien van hoekprofielen.

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

Bijgaande kosten zijn op basis van de wandtegel uit verkoopbrochure. Ander uitgezocht tegelwerk zal verrekend worden.

- ☐ **3.F.0.60 Tegelhoekprofiel douchehoek** **1 ST € 90,00**
- Het toepassen van een RVS tegelhoekprofiel ter plaatse van de overgang van de vlakke badkamervloer naar de douchehoek.
- Type hoekprofiel: Schluter Schiene E RVS
- Let op!
 Deze optie dient afgenomen te worden indien er wordt gekozen voor de optie Draingoot.
 Wordt er gekozen voor een bouwkundige douchewand dan is deze verplichting er niet als de douchewand langs de afschotrand wordt gerealiseerd.
- ☐ **3.F.0.70 Tegelhoekprofielen toiletruimte en badkamer** **..... ST € 45,00**
- Het toepassen van het standaard tegelhoekprofiel of één van de optiemogelijkheden in de toiletruimte en badkamer.
- Zonder meerprijs:
 - Wit rond PVC | Schlüter Rondec-PRO - art. nr. PRO **BW
 - Wit vlak PVC | Schlüter Jolly-P - art. nr. **BW
- De vermelde optieprijs per strekkende meter geldt voor onderstaande mogelijkheden:
- + Zuiver wit mat vlak aluminium met kleurcoating | Schlüter Jolly-M | art. nr. J**MBW
 - + Ivoor vlak aluminium structuur gecoat | Schlüter Jolly-TS | art. nr. J**TSI
 - + Creme vlak aluminium structuur gecoat | Schlüter Jolly-TS | art. nr. J**TSC
 - + Beige grijs vlak aluminium structuur gecoat | Schlüter Jolly-TS | art. nr. J**TSBG
 - + Steen grijs vlak aluminium structuur gecoat | Schlüter Jolly-TS | art. nr. J**TSSG
 - + Beige grijs vlak aluminium structuur gecoat | Schlüter Jolly-TS | art. nr. J**TSBG
 - + Grijs vlak aluminium structuur gecoat | Schlüter Jolly-TS | art. nr. J**TSG
 - + Licht antraciet vlak aluminium structuur gecoat | Schlüter Jolly-TS | art. nr. J**TSLA
 - + Donker antraciet vlak aluminium structuur gecoat | Schlüter Jolly-TS | art. nr. J**TSDA
 - + Grafiet zwart mat vlak aluminium met kleurcoating | Schlüter Jolly-M | art. nr. J**MGS
 - + Aluminium vlak bruut mat geanodiseerd | Schlüter Jolly-AE | art. nr. J**AE
 - + Roest vast staal vlak | Schlüter Schiene-E | art. nr. E**
 - + Zuiver wit mat rond aluminium met kleurcoating | Schlüter Rondec-M | art. nr. RO**MBW
 - + Ivoor rond aluminium structuur gecoat | Schlüter Rondec-TS | art. nr. RO**TSI
 - + Creme rond aluminium structuur gecoat | Schlüter Rondec-TS | art. nr. RO**TSC
 - + Beige grijs rond aluminium structuur gecoat | Schlüter Rondec-TS | art. nr. RO**TSBG
 - + Steen grijs rond aluminium structuur gecoat | Schlüter Rondec-TS | art. nr. RO**TSSG
 - + Beige grijs rond aluminium structuur gecoat | Schlüter Rondec-TS | art. nr. RO**TSBG
 - + Grijs rond aluminium structuur gecoat | Schlüter Rondec-TS | art. nr. RO**TSG
 - + Licht antraciet rond aluminium structuur gecoat | Schlüter Rondec-TS | art. nr. RO**TSLA

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

nr. RO**TSLA
 + Donker antraciet rond aluminium structuur gecoat | Schlüter Rondec-TS | art.
 nr. RO**TSDA
 + Grafiet zwart mat rond aluminium met kleurcoating | Schlüter Rondec-M | art.
 nr. RO**MGS
 + Aluminium rond bruut mat geanodiseerd | Schlüter Rondec-AE | art. nr. RO**AE
 + Roest vast staal rond | Schlüter Rondec-E | art. nr. RO**E

**Hoogte van het profiel wordt bepaald door de tegelzetter, aan de hand van de gekozen tegel.

☐ **3.F.0.72 Wijzigen voegkleur vloertegel** **1 ST** **€ 75,00**

Het toepassen van de standaard voegkleur op de vloer, of één van de optiemogelijkheden in de toiletruimte en badkamer.

Zonder meerprijs:

- Grijs

Met meerprijs:

- Basaltgrijs

- Buxy

Indien de vloertegel op de wand verwerkt wordt zijn onderstaande voegkleuren mogelijk ter plaatse van de vloertegel op de wand:

- Grijs

- Basaltgrijs

- Buxy

- wit

- zilvergrijs

- Crème

- Elegant

- Vintage

☐ **3.F.0.74 Wijzigen voegkleur wandtegel** **1 ST** **€ 235,00**

Het toepassen van de standaard voegkleur op de wand of één van de optiemogelijkheden in de toiletruimte en badkamer

Zonder meerprijs:

- Wit

Met meerprijs:

- Grijs

- Basaltgrijs

- Buxy

- wit

- zilvergrijs

- Crème

- Elegant

- Vintage

Trappen

☐ **3.G.0.14 Trappen conform showroomofferte**

Het leveren en aanbrengen van de trappen inclusief leuningen conform de showroomofferte van de trappenleverancier.

Project: 2500136 nieuwbouw 26 woningen Sappemeer
 Woningmodel: BNR 1 t/m 26
 Datum: 30 april 2026

Datum:
 Referentienummer:

Binnendeuren

- | | | | | |
|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| ☐ | 3.L.0.12 | Luxe binnendeuren/kozijnen en/of garnituur | 1 ST | n.t.b. |
| Het aanbrengen van de binnendeurkozijnen, binnendeuren en garnituur conform de showroomofferte van de deurenleverancier, HDC in Beilen. | | | | |
| Datum:
Referentienummer: | | | | |
| ☐ | 3.L.0.20 | Verplaatsen binnendeurkozijncombinatie | ST | € 95,00 |
| Het verplaatsen van een binnendeurkozijncombinatie. | | | | |
| Betreft:
- Binnendeur tussen ... en ... | | | | |
| Positie(s) conform individuele optietekening. | | | | |
| Let op!
- Optie is exclusief het mee verplaatsen van eventuele lichtpuntschakelaars en/of wandcontactdozen.
- Het verplaatsen een binnendeurkozijncombinatie is niet mogelijk in dragende wanden. | | | | |
| ☐ | 3.L.0.22 | Aanpassen draairichting binnendeur | ST | € 65,00 |
| Het wijzigen van de draairichting van de binnendeur. | | | | |
| Betreft:
- Binnendeur tussen ... en ... | | | | |
| Nieuwe draairichting conform individuele optietekening. | | | | |
| Let op!
- Deze optie is exclusief het meeverplaatsen van eventuele lichtpuntschakelaars en/of wandcontactdozen.
- De badkamerdeur mag niet de badkamer in draaien. | | | | |
| ☐ | 3.L.0.32 | Vervallen bovenlicht binnendeur | ST | € 165,00 |
| Het wijzigingen van het kozijn met bovenlicht naar een kozijn zonder bovenlicht. De wand wordt doorgezet boven het kozijn. | | | | |
| I.g.v. woningen: optie geldt voor het gehele woning. | | | | |

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief BTW. De gekozen opties vallen onder de voorwaarden van de aannemingsovereenkomst.